




PLANTA DE PISO EXISTENTE PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:125

LEGENDA DE PISOS		QUANTIDADE
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO	
[Symbol]	INÍCIO DA PAGINAÇÃO	-
[Symbol]	DEMOLIR 60% DO PISO GRANULITE DAS ÁREAS DANFICADAS E RECOLAR NOVO PISO DO TIPO GRANULITE. ÁREA TOTAL DE GRANULITE 1.445,93 m²	987,39m²
[Symbol]	LIMPEZA DO PISO GRANITO CINZA POLIDO	155,99m²
[Symbol]	LIMPEZA DO PISO EXISTENTE TIPO TACÃO EM JATÓIA, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO MÁX. ESP. 20m	492,47m²
[Symbol]	LIMPEZA DO PISO TIPO TACÃO EM JATÓIA	52,09m²
[Symbol]	CONTRAPISO EXISTENTE	375,19m²
[Symbol]	LIMPEZA DO CONCRETO POLIDO COM JUNTA SERRADA	9,37m²
[Symbol]	LIMPEZA DAS SOLDEIRAS EXISTENTES	0,82m²


* CONSIDERAR MAIS 10% EM CADA QUANTIDADE DOS PISOS PARA RODAPÉS.



PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PISO PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:125

LEGENDA DE PISOS		QUANTIDADE
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO	
[Symbol]	INÍCIO DA PAGINAÇÃO	-
[Symbol]	DEMOLIR 60% DO PISO GRANULITE DAS ÁREAS DANFICADAS E RECOLAR NOVO PISO DO TIPO GRANULITE	1.445,93m²
[Symbol]	LIMPEZA DO PISO GRANITO CINZA PRATA POLIDO	155,99m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DO PISO TIPO TACÃO EM JATÓIA, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO MÁX. ESP. 20m	34,47m²
[Symbol]	LIMPEZA DO PISO TIPO TACÃO EM JATÓIA	69,97m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DO PISO DE CORTIÇA FLEXÍVEL DE MADEIRA COMPREENDIDA ELEVADO DO CHÃO À ALTURA CONFORME PROJETO COM ESPESURA 15mm REVESTIDO O CARPETE REVESTIDO TEXTURA BOULE COM BASE E SUPERFÍCIE UNIPOLIPROPILENO	188,57m²
[Symbol]	PLACA DE BORRACHA SINTÉTICA, ESPESURA 15mm, TEXTURA TIPO MADEIRA, COR PRETO	21,19m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DE 20% E LIMPEZA DO ASSOALHO EM REGIÃO DE MADEIRA SUCUPURÁ, LARGURA 15cm, ESP. 2cm, FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA ELEVADA DO CHÃO 30cm COM AMORTECIMENTO	897,42m²
[Symbol]	LIMPEZA DO CONCRETO POLIDO COM JUNTA SERRADA	9,37m²
[Symbol]	LIMPEZA DAS SOLDEIRAS EXISTENTES	0,82m²

* CONSIDERAR MAIS 10% EM CADA QUANTIDADE DOS PISOS PARA RODAPÉS.



PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PISO SUBSOLO
ESCALA 1:125

LEGENDA DE PISOS		QUANTIDADE
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO	
[Symbol]	INÍCIO DA PAGINAÇÃO	-
[Symbol]	INSTALAÇÃO DO PISO GRANULITE CINZA MÉDIO	471,59m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DO PISO GRANITO CINZA PRATA POLIDO	69,03m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DE CONCRETO POLIDO COM JUNTA SERRADA	12,51m²
[Symbol]	INSTALAÇÃO DE PLACA SINTÉTICA, ESPESURA 15mm, TEXTURA TIPO MADEIRA, COR PRETO	4,61m²

* CONSIDERAR MAIS 10% EM CADA QUANTIDADE DOS PISOS PARA RODAPÉS.

PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO
CENTRO MUNICIPAL DE BELAS ARTES

LOCAL: Av. Ernesto Geisel - Bairro Cabreúva - Campo Grande - MS

ESCALA: Indicada ALTERNAR: DATA: 10/09/2019

CONTEÚDO: PLANTA DE PISO EXISTENTE TÉRREO, PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PISO PAVIMENTO TÉRREO E SUBSOLO PRIMEIRA A-02/04

AUTOR DO PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

PROJETO: PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE BELAS ARTES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE